

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองพ้อ

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวันแม่-ไสทอน
เส้นทางสาย สายวันแม่-สะทอน ระยะทาง 0.250 กิโลเมตร
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอควนขนุน
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองพ้อ
แบบเลขที่ /2560 จำนวน 6 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	414,304.43	1.3822	572,651.58	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		575,651.58	
		คิดเป็นเงินประมาณ		575,000.00	
(ตัวอักษร)		(ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคาถนนรวมงานสะพาน(ถ้ามี) ประมาณ 657.14 บาท/ตารางเมตร(หกร้อยห้าสิบบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายกฤษฎกร บุญบงก์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา มณีนิล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพันธุ์ทิพย์ ทองเดช)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายกฤษฎกร บุญบงก์)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสุพัฒน์ หนูจินเส้ง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ

แบบประมาณราคา

โครงการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวันแม่-ไสท่อน								
สถานที่	หมู่ที่ 4 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง								
ขนาด	ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ยาว 0.250 กิโลเมตร								
ผู้ประมาณราคา	นางสาวพันธุ์ทิพย์ ทองเดช ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ								
วันที่	22 กุมภาพันธ์ 2560								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	ปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	875.00	ตร.ม	-	-	11.16	9,765.00	9,765.00	
2	งานดินตัด (ธรรมชาติ)		ลบ.ม	-	-	22.79	-	-	
3	งานดินถมกลับ (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	-	-	28.00	-	-	
4	งานดินถมจากบ่อดินเย็ม (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	132.89	-	28.00	-	-	
5	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	227.06	-	-	-	-	
6	ทรายหยาบรองพื้น	43.75	ลบ.ม	373.83	16,355.06	99.00	4,331.25	20,686.31	
7	คอนกรีต	131.25	ลบ.ม	2,105.14	276,299.63	306.00	40,162.50	316,462.13	
8	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- เหล็ก Wire Mesh	875.00	ตร.ม	28.00	24,500.00	5.00	4,375.00	28,875.00	
	- RB 6 mm	-	ตัน	22,299.40	-	4,100.00	-	-	
	- RB 12 mm	-	ตัน	20,612.67	-	3,300.00	-	-	
	- RB 15 mm	0.1251	ตัน	21,894.68	2,739.02	3,300.00	412.83	3,151.85	
	- DB 16 mm	-	ตัน	20,972.32	-	3,300.00	-	-	
	- RB 19 mm	0.0134	ตัน	24,498.36	328.28	2,900.00	38.86	367.14	
9	งานลูกรังไหล่ทาง (หลวม)	50.00	ลบ.ม	170.32	8,516.00	10.00	500.00	9,016.00	
10	งานไม้แบบ				-		-	-	
	- ไม้แบบทัวไป/ไม้คร่า	19.00	ลบ.ฟ.	440.00	8,360.00	-	-	8,360.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	75.00	ตร.ม	-	-	133.00	9,975.00	9,975.00	

แบบประมาณราคา

โครงการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวันแม่-ไสท่อน								
สถานที่	หมู่ที่ 4 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง								
ขนาด	ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ยาว 0.250 กิโลเมตร								
ผู้ประมาณราคา	นางสาวพันธุ์ทิพย์ ทองเดช ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ								
วันที่	22 กุมภาพันธ์ 2560								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	- ตะปู	-	กก.	35.82	-	-	-	-	
11	วัสดุอุดรอยต่อ	85.50	ม.	15.00	1,282.50	-	-	1,282.50	
12	ป้ายประชาสัมพันธุ์		ป้าย	-	-	-	-	-	
13	ป้ายเตือน	-	ป้าย	1,860.00	-	-	-	-	
14	ป้ายบังคับ	-	ป้าย	2,150.00	-	-	-	-	
15	ป้าย น2 (2 แผ่น)	-	ป้าย	10,960.00	-		-	-	
16	ท่อลอดกลม คสล.								
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	5.00	ม.	1,178.82	5,894.10	93.88	469.40	6,363.50	
17	หลัก กม.	-	ต้น	1,200.00	-	-	-	-	
18	หลักโค้ง	-	ต้น	324.00	-	-	-	-	
19	งานตีเส้นจราจร	-	ตร.ม	300.00	-	50.00	-	-	
20	GUARD RAIL	-	ม.	2,240.00	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน				-		-	414,304.43	
21	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	

หมายเหตุ

ราคาวัสดุก่อสร้าง ตาม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน มกราคม 2560

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงาก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2558

ราคานำโหล่าราคา ที่ อำเภอเมือง 27.00-27.99 บาท/ลิตร