

รายการประมาณการราคาค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.50x1.20x9.00 เมตร (ชนิดช่องทางเดียว) บนถนนสายเกาะทิศจันทร์ - ดอนนุค(ช่วง กม.0+980)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประมาณราคาโดย นายปรีชา มณีนิล

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานไม้								
1.1	ไม้ตั้ง/ไม้เกรา	17.28	ลบ.ฟ	440.00	7,603.20	133.00	2,298.24	9,901.44	
1.2	ตะปู	25.00	กก.	38.94	973.50	-	-	973.50	
1.3	น้ำมันทาแบบ	12.00	ลิตร	55.00	660.00	-	-	660.00	
1.4	ไม้แบบ	28.80	ตร.ม	440.00	12,672.00	133.00	3,830.40	16,502.40	
2	งานเหล็กเสริม						-	-	
2.1	เหล็กเสริมขนาด Ø 6 มม.	0.0117	ตัน	25,742.93	301.19	3,401.00	39.79	340.98	
2.2	เหล็กเสริมขนาด Ø 9 มม.	0.5344	ตัน	25,872.47	13,826.25	3,401.00	1,817.49	15,643.74	
2.3	เหล็กเสริมขนาด Ø 12 มม.(DB12)	0.2797	ตัน	22,717.58	6,354.11	3,401.00	951.26	7,305.37	
2.5	เหล็กเสริมขนาด Ø 20 มม.(DB20)	0.6484	ตัน	22,539.19	14,614.41	3,401.00	2,205.21	16,819.62	
2.6	ลวดผูกเหล็ก	30.00	กก.	40.06	1,201.80		-	1,201.80	
3	งานคอนกรีต				-		-	-	
3.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	17.16	ลบ.ม	2,105.14	36,124.20	436.00	7,481.76	43,605.96	
4	งานเปิดเตล็ด				-		-	-	
4.1	งานดินซุด	19.50	ลบ.ม	-	-	25.00	487.50	487.50	
4.2	งานผิวจราจรหินคลุก	5.00	ลบ.ม	511.00	2,555.00	18.00	90.00	2,645.00	

[illegible]