

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 แผนที่ 1/1

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนนุด หมู่ที่ 2 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองพ้อ ประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองพ้อ

สถานที่ก่อสร้าง ม. 2 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

-

แบบเลขที่		 / 2559	ประมาณการเมื่อ	31-มี.ค.-60		หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร		507,446	1.3074	663,435.54	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงาน ป้ายโครงการ		3,000	1.000	3,000.00	
3	ประเภทงาน					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				666,435.54	
	คิดเป็นเงินประมาณ				666,000.00	
	ตัวอักษร		(หกแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญฤทธ ทองฤทธิ์นุ่น)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา มณีนิล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพันธุ์ทิพย์ ทองเดช)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายกฤษกร บุษบงก์)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสุพัฒน์ หนูเงินเส็ง)

นายกองเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนาค หมู่ที่ 2 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

เจ้าของแบบ

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

[illegible]

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
2.5	งานติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียมบานเปิดคู่	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	รวมค่าแรง
	ขนาด 2.10 x 2.05 เมตร								
	พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 0.35 ม.								
2.6	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00		-	11,000.00	รวมค่าแรง
	ขนาด 1.95 x 1.25 ม.				-		-	-	
2.6	งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก				-		-	-	ราคาเหล็ก
	-อกไก่เหล็กตัว C 150x50x20 มม. หน้า 3.2 มม.นน.40.3 กก.	2.00	ท่อน	1,059.00	2,118.00	10/กก.	810.00	2,928.00	บวกค่าขนส่ง
	-เสาเหล็กตัว C 150x50x20 มม. หน้า 3.2 มม.นน.40.3 กก.	8.00	ท่อน	1,059.00	8,472.00	10/กก.	3,240.00	11,712.00	บวกค่าขนส่ง
	-คั้งเหล็กตัว C 150x50x20 มม. หน้า 3.2 มม.นน.40.3 กก.	13.00	ท่อน	1,059.00	13,767.00	10/กก.	5,265.00	19,032.00	บวกค่าขนส่ง
	-ตะเข้สัน/ตะเข้รางเหล็กตัว C 150x50x20 มม.หน้า3.2 มม.นน.40.3 กก.	13.00	ท่อน	1,059.00	13,767.00	10/กก.	5,265.00	19,032.00	บวกค่าขนส่ง
	-จันทันเหล็กตัว C 150x50x20 มม. หน้า 3.2 มม.นน.40.3 กก.	23.00	ท่อน	1,059.00	24,357.00	10/กก.	9,315.00	33,672.00	บวกค่าขนส่ง
	-แปเหล็กตัว C 75x45x15 มม. หน้า 2.3 มม นน.21กก.	66.00	ท่อน	476.64	31,458.24	10/กก.	13,860.00	45,318.24	
	-อะเสเหล็กตัว C 150x50x20 มม.หน้า 3.2 นน.40.3 กก.	31.00	ท่อน	1,059.00	32,829.00	10/กก.	9,145.00	41,974.00	บวกค่าขนส่ง
	-งานทาสีโครงหลังคาเหล็ก	345.51	ตร.ม	12.00	4,146.12	38.00	13,129.38	17,275.50	
	-งานวัสดุผนังหลังคา เมทัลชีท หน้า 0.4 มม.	388.00	ตร.ม	105.00	40,740.00	70.00	27,160.00	67,900.00	
2.7	งานก่อคอนกรีตบล็อกขนาด0.19x0.39x0.07 ม. พร้อมฉาบปูน	28.80	ตร.ม	93.00	2,678.40	56.00	1,612.80	4,291.20	
3	งานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								
3.1	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว (BS - M)	3.00	ท่อน	1,200.00	3,600.00	10/กก	834.00	4,434.00	
3.2	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว (BS - S)	11.00	ท่อน	665.00	7,315.00	10/กก	1,705.00	9,020.00	
3.3	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø 1 นิ้ว (BS -S)	2.00	ท่อน	368.22	736.44	10/กก	210.00	946.44	
3.4	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 9 มม.ขนาด 4ฟุตx8ฟุต	1.00	แผ่น	1,500.00	1,500.00	1,785.00	1,785.00	3,285.00	
3.5	หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet)หน้า 0.4 มม.	14.16	ตร.ม	105.00	1,486.80	80.00	1,132.80	2,619.60	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
3.6	ปูกระเบื้องเคลือบผิวหยาบ ขนาด 12" x 12 "	14.16	ตร.ม	150.00	2,124.00	158.00	2,237.28	4,361.28	รวมปูนทราย
3.7	งานทาสีเหล็กกันสนิม	15.22	ตร.ม	12.00	182.64	38.00	578.36	761.00	
3.8	งานคอนกรีตฐานรากเสา 180 กก./ตร.ชม.	0.16	ลบ.ม	2,004.67	320.75	398.00	63.68	384.43	
3.9	น๊อตยึดหัวเสา 8 นิ้ว	32.00	ตัว	40.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
4	งานทาสี								
4.1	งานทาสีฝ้าเพดาน	300.00	ตร.ม	35.00	10,500.00	38.00	11,400.00	21,900.00	
4.2	งานทาสีฝาผนัง	57.60	ตร.ม	35.00	2,016.00	38.00	2,188.80	4,204.80	
5	งานไฟฟ้า				-		-	-	
5.1	ติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 w (เพิ่ม)	2.00	ชุด	300.00	600.00	115.00	230.00	830.00	
	อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ (สายไฟ เหมรวมงานเดินสายไฟ ฯ)	1.00	งาน/เหมารวม		-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
6	งานอื่น ๆ				-			-	
6.1	งานเปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่	120.00	แผ่น	32.00	3,840.00	45/ตร.ม	1,620.00	5,460.00	
6.2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00				
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							507,446.49	

ราคาค่าวัสดุตามราคาพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 และจังหวัดใกล้เคียง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน พฤศจิกายน 2559